

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑ บ้านแม่ผาปูน ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต.แม่แดด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง แนบท้ายตารางนี้
 - ๕.๑แบบ ปร.๔.....๒ หน้า.....
 - ๕.๒แบบ ปร.๕.....๑ หน้า.....
 - ๕.๓แบบ ปร.๕ (พ).....๑ หน้า.....
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ ๑๙๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวยุพิน บุญญาประภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด



ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายนันทพล ทองคำ)

นักบริหารงานช่าง



ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายไพบูรณ์ เลิศวงศ์รัตนกุล)

นักวิชาการเกษตร

บัญชีแสดงรายการพัสดุ

แบบ ปร.๔

ประมาณราคา : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย จุดที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม.
จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม.
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต .แม่แดด

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแม่ผาปู หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่.....-...../๒๕๕๘

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวยุพิน บุญอุษประภา)



(นายันทพล ทองคำ)



นายไพบูรณ์ เลิศวงศ์รัตนกุล)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับพื้นที่	๔๒๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๔.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	
๒	งานทรายหยาบรองพื้น	๔๒.๐๐	ลิป.ม.	๔๗๐.๒๘	๑๙,๗๕๑.๗๖	-	-	๑๙,๗๕๑.๗๖	
๓	งานคอนกรีต (ค.๒)	๖๓.๐๐	ลิป.ม.	-	-	๔๓๖.๐๐	๒๗,๔๖๘.๐๐	๒๗,๔๖๘.๐๐	
	๓.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ ๑	๔๒๓.๐๐	ถุง	๑๖๙.๐๐	๗๑,๔๘๗.๐๐	-	-	๗๑,๔๘๗.๐๐	
	๓.๒ ทรายหยาบ	๓๗.๘๐	ลิป.ม.	๔๗๐.๒๘	๑๗,๗๗๖.๕๘	-	-	๑๗,๗๗๖.๕๘	
	๓.๓ หินผสมคอนกรีต (หินม่)	๖๘.๖๗	ลิป.ม.	๓๖๒.๐๐	๒๔,๘๕๘.๕๔	-	-	๒๔,๘๕๘.๕๔	
๔	งานเหล็กเสริม	๐.๓๖	ตัน	-	-	๓,๓๐๐.๐๐	๑,๑๘๘.๐๐	๑,๑๘๘.๐๐	
	๔.๑ wiremesh ๐.๒๐x๐.๒๐ ม.ขนาด ๔ มม.	๔๒๐.๐๐	ตร.ม.	๒๙.๕๙	๑๒,๔๒๗.๘๐	๕.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๑๔,๕๒๗.๘๐	
	๔.๒ RB ๑๕ SR ๒๔	๐.๑๗๕	ตัน	๒๑,๒๓๘.๓๒	๓,๗๑๖.๗๑	-	-	๓,๗๑๖.๗๑	
	๔.๓ RB ๑๙ SR ๒๔	๐.๐๒๕	ตัน	๒๑,๙๑๕.๘๙	๕๔๗.๙๐	-	-	๕๔๗.๙๐	
	๔.๔ DB ๑๖ SD ๓๐	๐.๑๕๘	ตัน	๒๐,๘๓๖.๗๓	๓,๒๙๒.๒๐	-	-	๓,๒๙๒.๒๐	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน				๑๕๓,๘๕๘.๔๙		๓๒,๔๓๖.๐๐	๑๘๖,๒๙๔.๔๙	

(ตัวอักษร) หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบสี่บาทสี่สิบเก้าสตางค์

แบบ ปร.๔

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต .แม่แดด

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแม่ผาปู หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่แดด อำเภอภักดีพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่.....-...../๒๕๕๕

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ep 22

[Handwritten signature]



(นางสาวยุพิน บุญญประภา)

(นายณัฏพล ทองคำ)

นายไพบูรณ์ เลิศวงศ์รัตนกุล)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๕	ยางแอสฟัลท์			-	๑๕๓,๘๕๘.๔๙	-	๓๒,๔๓๖.๐๐	๑๘๖,๒๙๔.๔๙	
๖	แผ่นโฟมหนา ๒.๐๐ ซม.	๑๒.๐๐	ลิตร	๓๕.๐๐	๔๒๐.๐๐	-	-	๔๒๐.๐๐	
๗	งานแบบหล่อคอนกรีต	๑๐.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๒๕๐.๐๐	-	-	๒๕๐.๐๐	
๘	ตะปูคละ	๓๐.๐๐	ลบ.ฟ.	๗๓๘.๓๒	๒๒,๑๔๙.๖๐	-	-	๒๒,๑๔๙.๖๐	
		๙.๐๐	กก.	๓๒.๗๑	๒๙๔.๓๙	-	-	๒๙๔.๓๙	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน				๑๗๖,๙๗๒.๔๘		๓๒,๔๓๖.๐๐	๒๐๙,๔๐๘.๔๘	

(ตัวอักษร) สองแสนเก้าพันสี่ร้อยแปดบาทสี่สิบแปดสตางค์

บัญชีแสดงรายการพัสดุ

แบบ ปร.๔ (พ)

ประมาณราคา : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย จุดที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม. จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.แม่แดด

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแม่ผาปู่ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวยุพิน บุญญาประภา)

(นายันทพล ทองคำ)

นายไพบูรณ์ เลิศวงศ์รัตนกุล

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งปูนซีเมนต์	๑	หน่วย	๓,๐๐๐	
2	ค่าขนส่งทราย	๑	หน่วย	๑๐,๐๐๐	
3	ค่าขนส่งหิน	๑	หน่วย	๕,๐๐๐	
4	ค่าขนส่งเหล็ก	๑	หน่วย	๒,๒๐๐	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ทุกรายการ				๒๐,๒๐๐	

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้าง ก่อสรสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย จุดที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม. จุดที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม.
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.แม่แดด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ผาปู ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างรวม ทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างทาง	๒๐๙,๔๐๘.๔๘	๑.๓๓๖๕	๒๗๙,๘๗๔.๔๓	บาท
๒	งาน/กลุ่มงาน	-	-	-	
๓	งาน/กลุ่มงาน	-	-	-	
๔	งาน/กลุ่มงาน	-	-	-	
		-		-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F	-	-	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%	-	-	-	
	เงินประกันผลงานหัก.....%			-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%	-	-	-	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%	-	-	-	บาท
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๗๙,๘๗๔.๔๓	บาท
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒๗๙,๘๐๐.๐๐	บาท
	(ตัวอักษร) สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดดที่ ๑๙๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
รับรองว่าเป็นราคาก่อสร้างตามนี้



.....ประธานกรรมการ

(นางสาวยุพิน บุญญประภา)



.....กรรมการ

(นายันทพล ทองคำ)



.....กรรมการ

(นายไพบูรณ์ เลิศวงศ์รัตนกุล)