

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑ บ้านโป่งกะโทหลังตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ตารางเมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทางและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต.แม่แดด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง แนบท้ายตารางนี้
 - ๕.๑แบบ ปร.๔.....๒ หน้า.....
 - ๕.๒แบบ ปร.๕.....๑ หน้า.....
 - ๕.๓แบบ ปร.๕ (พ).....๑ หน้า.....
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ ๑๙๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวยุพิน บุญญาประภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด



ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายณัฏพล ทองคำ)

นักบริหารงานช่าง



ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายไพบูรณ์ เลิศวงศ์รัตนกุล)

นักวิชาการเกษตร

บัญชีแสดงรายการวัสดุ

แบบ ปร.๔

ประมาณราคา : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 270 ตร.ม.
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.แม่แดด

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโป๊กกะโหล้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่.....-...../๒๕๕๘

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง   
(นางสาวยุพิน บุญอุประภา) (นายันทพล ทองคำ) นายไพบูรณ์ เลิศวงค์รัตนกุล

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับพื้นที่	๒๗๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๔.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	
๒	งานทราหยาบรองพื้น	๒๗.๐๐	ลิป.ม.	๔๗๐.๒๘	๑๒,๖๙๗.๕๖	-	-	๑๒,๖๙๗.๕๖	
๓	งานคอนกรีต (ค.๒)	๔๐.๕๐	ลิป.ม.	-	-	๔๓๖.๐๐	๑๗,๖๕๘.๐๐	๑๗,๖๕๘.๐๐	
	๓.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ ๑	๒๗๒.๐๐	ถุง	๑๖๙.๐๐	๔๕,๙๖๘.๐๐	-	-	๔๕,๙๖๘.๐๐	
	๓.๒ ทราหยาบ	๒๔.๓๐	ลิป.ม.	๔๗๐.๒๘	๑๑,๔๒๗.๘๐	-	-	๑๑,๔๒๗.๘๐	
	๓.๓ หินผสมคอนกรีต (หินโม)	๔๔.๑๔	ลิป.ม.	๓๖๒.๐๐	๑๕,๙๗๘.๖๘	-	-	๑๕,๙๗๘.๖๘	
๔	งานเหล็กเสริม	๐.๑๓	ตัน	-	-	๓,๓๐๐.๐๐	๔๒๙.๐๐	๔๒๙.๐๐	
	๔.๑ wiremesh ๐.๒๐x๐.๒๐ ม.ขนาด ๔ มม.	๒๗๐.๐๐	ตร.ม.	๒๙.๕๙	๗,๙๘๙.๓๐	๕.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๙,๓๓๙.๓๐	
	๔.๒ RB ๑๕ SR ๒๔	๐.๑๑๑	ตัน	๒๑,๒๓๘.๓๒	๒,๓๔๗.๔๕	-	-	๒,๓๔๗.๔๕	
	๔.๓ RB ๑๕ SR ๒๔	๐.๐๒๒	ตัน	๒๑,๙๑๕.๘๙	๔๘๒.๑๕	-	-	๔๘๒.๑๕	
	๔.๔ DB ๑๖ SD ๓๐	๐.๑๕๘	ตัน	-	-	-	-	-	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน				๙๖,๙๐๐.๙๕		๒๐,๕๑๗.๐๐	๑๑๗,๔๑๗.๙๕	

(ตัวอักษร) หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบเจ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์

บัญชีแสดงรายการพัสดุ

แบบ ปร.๔

ประมาณราคา : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 270 ตร.ม.
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.แม่แดด

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโปึกะโหล้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่.....-...../๒๕๕๘

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวยุพิน บุญอุประภา)



(นายันทพล ทองคำ)



นายไพบุรณ์ เลิศวงศ์รัตนกุล)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				-	๙๖,๙๐๐.๙๕	-	๒๐,๕๑๗.๐๐	๑๑๗,๔๑๗.๙๕	
๕	ยางแอสฟัลท์	๙.๐๐	ลิตร	๓๕.๐๐	๓๑๕.๐๐	-	-	๓๑๕.๐๐	
๖	แผ่นโพนหนา 2.00 ซม.	๙.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๒๒๕.๐๐	-	-	๒๒๕.๐๐	
๗	งานแบบหล่อคอนกรีต	๒๐.๐๐	ลบ.ฟ.	๗๓๘.๓๒	๑๔,๗๖๖.๔๐	-	-	๑๔,๗๖๖.๔๐	
๘	ตะปูคละ	๖.๗๕	กก.	๓๒.๗๑	๒๒๐.๗๙	-	-	๒๒๐.๗๙	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน				๑๑๒,๔๒๘.๑๔		๒๐,๕๑๗.๐๐	๑๓๒,๙๔๕.๑๔	

(ตัวอักษร) หนังสือสามหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทสิบสี่สตางค์

บัญชีแสดงรายการพัสดุ


แบบ ปร.๔ (พ)

ประมาณราคา : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตร.ม.

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.แม่แดด

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านแม่ผาปู หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นางสาวยุพิน บุญญาประภา)


(นายนิทพล ทองคำ)


นายไพบูรณ์ เลิศวงศ์รัตนกุล

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
๑	ค่าขนส่งปูนซีเมนต์	๑	หน่วย	๓,๐๐๐	
๒	ค่าขนส่งทราย	๑	หน่วย	๑๒,๐๐๐	
๓	ค่าขนส่งหิน	๑	หน่วย	๕,๐๐๐	
๔	ค่าขนส่งเหล็ก	๑	หน่วย	๒,๔๐๐	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ทุกรายการ				๒๒,๔๐๐	

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้าง ก่อสรสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.แม่แดด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ บ้านโป่งกะไหล ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างรวม ทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างทาง	๑๓๒,๙๔๕.๑๔	๑.๓๓๖๕	๑๗๗,๖๘๑.๑๘	บาท
๒	งาน/กลุ่มงาน	-	-	-	
๓	งาน/กลุ่มงาน	-	-	-	
๔	งาน/กลุ่มงาน	-	-	-	
		-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F	-	-	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%	-	-	-	
	เงินประกันผลงานหัก.....%			-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%	-	-	-	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%	-	-	-	บาท
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๗๗,๖๘๑.๑๘	บาท
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑๗๗,๖๐๐.๐๐	บาท
	(ตัวอักษร) หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดดที่ ๑๙๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

รับรองว่าเป็นราคาก่อสร้างตามนี้


.....ประธานกรรมการ
(นางสาวยุพิน บุญญประภา)


.....กรรมการ
(นายนัทพล ทองคำ)


.....กรรมการ
(นายไพบูรณ์ เลิศวงศรัตนกุล)