

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจัดจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๒ บ้านนะโน ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๕.๐๐ ตารางเมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทางและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต.แม่แดด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง แนบท้ายตารางนี้
 - ๕.๑แบบ ปร.๔.....๒ หน้า.....
 - ๕.๒แบบ ปร.๕.....๑ หน้า.....
 - ๕.๓แบบ ปร.๕ (พ).....๑ หน้า.....
 - ๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งที่ ๒๐๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวยุพิน บุญญาประภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด



ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายณัฏพล ทองคำ)

นักบริหารงานช่าง



ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายไพบูรณ์ เลิศวงศ์รัตนกุล)

นักวิชาการเกษตร

บัญชีแสดงรายการพัสดุ

แบบ ปร.๔

ประมาณราคา : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ตร.ม.
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.แม่แดด

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนะโน หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่.....-...../๒๕๕๘

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวยุพิน บุญอุประภา)



(นายันทพล ทองคำ)



นายไพบูรณ์ เลิศวงค์รัตนกุล)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานปรับพื้นที่	๔๐๕.๐๐	ตร.ม.	-	-	๔.๐๐	๑,๖๒๐.๐๐	๑,๖๒๐.๐๐	
๒	งานทรายหยาบรองพื้น	๔๐.๕๐	ลิป.ม.	๔๗๐.๒๘	๑๙,๐๔๖.๓๔	-	-	๑๙,๐๔๖.๓๔	
๓	งานคอนกรีต (ค.๒)	๖๐.๗๕	ลิป.ม.	-	-	๔๓๖.๐๐	๒๖,๔๘๗.๐๐	๒๖,๔๘๗.๐๐	
	๓.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ ๑	๔๐๘.๐๐	ถุง	๑๖๙.๐๐	๖๘,๙๕๒.๐๐	-	-	๖๘,๙๕๒.๐๐	
	๓.๒ ทรายหยาบ	๓๖.๔๕	ลิป.ม.	๔๗๐.๒๘	๑๗,๑๔๑.๗๑	-	-	๑๗,๑๔๑.๗๑	
	๓.๓ หินผสมคอนกรีต (หินโม)	๖๖.๒๑	ลิป.ม.	๓๖๒.๐๐	๒๓,๙๖๘.๐๒	-	-	๒๓,๙๖๘.๐๒	
๔	งานเหล็กเสริม	๐.๒๑	ตัน	-	-	๓,๓๐๐.๐๐	๖๙๓.๐๐	๖๙๓.๐๐	
	๔.๑ wiremesh ๐.๒๐x๐.๒๐ ม.ขนาด ๔ มม.	๔๐๕.๐๐	ตร.ม.	๒๙.๕๙	๑๑,๙๘๓.๙๕	๕.๐๐	๒,๐๒๕.๐๐	๑๔,๐๐๘.๙๕	
	๔.๒ RB ๑๕ SR ๒๔	๐.๑๘๗	ตัน	๒๑,๒๓๘.๓๒	๓,๙๗๑.๕๗	-	-	๓,๙๗๑.๕๗	
	๔.๓ RB ๑๙ SR ๒๔	๐.๐๓๐	ตัน	๒๑,๙๑๕.๘๙	๖๕๗.๔๘	-	-	๖๕๗.๔๘	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน				๑๔๕,๗๒๑.๐๖		๓๐,๘๒๕.๐๐	๑๗๖,๕๔๖.๐๖	

(ตัวอักษร) หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบหกบาทหกสตางค์

บัญชีแสดงรายการพัสดุ

แบบ ปร.๔

ประมาณราคา : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ตร.ม.
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนะโน หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่.....-...../๒๕๕๘

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (นางสาวยุพิน บุญญาประภา) (นายันทพล ทองคำ) นายไพบูรณ์ เลิศวงศ์รัตนกุล

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				-	๑๔๕,๗๒๑.๐๖	-	๒๐,๕๑๗.๐๐	๑๖๖,๒๓๘.๐๖	
๕	ยางแอสฟัลท์	๑๔.๐๐	ลิตร	๓๕.๐๐	๔๙๐.๐๐	-	-	๔๙๐.๐๐	
๖	แผ่นโฟมหนา ๒.๐๐ ซม.	๑๔.๐๐	แผ่น	๒๕.๐๐	๓๕๐.๐๐	-	-	๓๕๐.๐๐	
๗	งานแบบหล่อคอนกรีต	๔๓.๐๐	ลบ.ฟ.	๗๓๘.๓๒	๓๑,๗๔๗.๗๖	-	-	๓๑,๗๔๗.๗๖	
๘	ตะปูคละ	๑๕.๐๐	กก.	๓๒.๗๑	๔๙๐.๖๕	-	-	๔๙๐.๖๕	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน				๑๗๘,๗๙๙.๔๗		๒๐,๕๑๗.๐๐	๑๙๙,๓๑๖.๔๗	

(ตัวอักษร) หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบหกบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์

บัญชีแสดงรายการพัสดุ

แบบ ปร.๔

ประมาณราคา : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.แม่แดด

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านนะโน หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง





(นางสาวยุพิน บุญอุประภา)

(นายันทพล ทองคำ)

นายไพบูรณ์ เลิศวงศ์รัตนกุล)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งปูนซีเมนต์	1	หน่วย	7,000	
2	ค่าขนส่งทราย	1	หน่วย	18,000	
3	ค่าขนส่งหิน	1	หน่วย	5,000	
4	ค่าขนส่งเหล็ก	1	หน่วย	3,700	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ทุกรายการ				33,700	

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้าง ก่อสรสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๐๕ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.แม่แดด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ บ้านนะโน ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างรวม ทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างทาง	199,316.47	1.3365	266,386.46	บาท
๒	งาน/กลุ่มงาน	-	-	-	
๓	งาน/กลุ่มงาน	-	-	-	
๔	งาน/กลุ่มงาน	-	-	-	
		-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F	-	-	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%	-	-	-	
	เงินประกันผลงานหัก.....%			-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%	-	-	-	บาท
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%	-	-	-	บาท
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๖๖,๓๘๖.๔๖	บาท
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒๖๖,๓๐๐.๐๐	บาท
	(ตัวอักษร) สองแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดดที่ ๒๐๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

รับรองว่าเป็นราคาก่อสร้างตามนี้


.....ประธานกรรมการ
(นางสาวยุพิน บุญญประภา)


.....กรรมการ
(นายันทพล ทองคำ)


.....กรรมการ
(นายไพบูรณ์ เลิศวงค์รัตนกุล)